

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis perbandingan durasi waktu proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Toraja Utara dengan sistem penganggaran tahun jamak, yang sumber dana dari APBD II dengan durasi rencana 173 hari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan durasi waktu proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Toraja Utara menggunakan metode CPM diperoleh hasil lebih cepat = 108 hari dibandingkan dengan rencana proyek = 173 hari. Dengan selisih waktu 65 hari antara durasi rencana proyek dengan metode CPM.
2. Analisis perbandingan durasi waktu proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Toraja Utara menggunakan metode PERT diperoleh hasil lebih cepat = 128 hari dibandingkan dengan rencana proyek = 173 hari. Dengan selisih waktu 45 hari antara durasi rencana Proyek dengan metode PERT.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Dalam merencanakan durasi kegiatan diharapkan dapat menggunakan metode jalur kritis CPM agar diperoleh perencanaan durasi yang optimal.
2. Perlu adanya penetapan dan penggunaan metode penjadwalan proyek yang sesuai dengan karakteristik proyek.